


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie terenu, rozbiórka budynku gospodarczego z pozostawie-
niem tylnej ściany jako ogrodzenie między posesjami oraz doprowadze-
nie terenu do stanu używalności
ADRES INWESTYCJI : Tarnowskie Góry ul. T.Królika 20
INWESTOR : Urząd Miasta Tarnowskie Góry
ADRES INWESTORA : Tarnowskie Góry Rynek 4
WYKONAWCA ROBÓT : Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Sabina Mnich

Kosztorysant

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenie terenu, rozbiórka budynku gospodarczego z pozostawieniem tylnej ściany jako ogrodzenie między posesjami oraz doprowadzenie terenu do stanu używalności			
1	KNR 4-04 d.1 0901-03	Analogia - Ogrodzenia terenu robót z pręseł stalowych przenośnych pełnych mocowanych w betonikach - ustawienie ogrodzenia	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-04 d.1 0901-04	Analogia - Ogrodzenia terenu robót z pręseł stalowych przenośnych pełnych mocowanych w betonikach - rozebranie ogrodzenia	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-25 d.1 0419-02 + KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe na słupie z rur stalowych osadzonym w betoniku - budowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-25 d.1 0419-05 + KNR 2-25 0420-03	Znaki drogowe na słupie z rur stalowych osadzonym w betoniku - rozebranie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-25 d.1 0420-01	Znaki informacyjne płaskie - przymocowanie do ogrodzenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-25 d.1 0420-03	Znaki informacyjne płaskie mocowane do ogrodzenia - rozebranie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.2	m	12.200	
				RAZEM	12.200
9	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		12.2*3.2	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
		39.04*0.055*3	m ³	6.442	
				RAZEM	6.442
11		Oplata za składowanie gruzu odpadów zawierających papę	m ³		
		6.442	m ³	6.442	
				RAZEM	6.442
12	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		12.2*3.2	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
13	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		39.04	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
14	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (2.9*2.6*2+12.2*2.4-2.0*6)*0.25+2.5*2.6*5*0.12	m ³		
			m ³	11.990	
				RAZEM	11.990
15	KNR 4-04 d.1 0301-06	Analogia - Rozebranie posadzki na gruncie	m ³		
		12.2*2.9*0.1	m ³	3.538	
				RAZEM	3.538
16	KNR 4-04 d.1 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(12.2*2+2.9*2)*0.25*0.6	m ³	4.530	
				RAZEM	4.530
17	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie rozebranych fundamentów ziemią z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm wraz z zakupem ziemi	m ³		
		4.53+4.53	m ³	9.060	
				RAZEM	9.060

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami na odległość 8 km	m ³		
d.1	1103-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05				
	stolarka	2.0*6*0.1	m ³	1.200	
	deski	39.04*(0.025+0.05)	m ³	2.928	
	ściany i posadzka	11.99+3.54+4.53	m ³	20.060	
				RAZEM	24.188
19		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1		24.188	m ³	24.188	
				RAZEM	24.188
20	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0902-01	12.2*2.8	m ²	34.160	
				RAZEM	34.160
21	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm 12.2*0.35	m ²	4.270	
				RAZEM	4.270